
Holzbau Bohne Schätzung

LV 1901.03_LOS 3 Holz-,Titanzinkfassade-/ Dachklempnerarbeiten

Bereich 1. Fassadenarbeiten - Wärmedämm., Holz, Tintantink

Titel 1.1. Vorbereitende Arbeiten

Position 1.1.1. Statische Nachweise, Verlegepläne, Werk- und Montageplanung 1,00 psch

1.921,60 € **250,00 €**

1.921,60 € **250,00 €**

100,0 % **13,0 %**

Position 1.1.2. Aufmessen Fassadenfläche 1,00 psch

1.188,20 € **550,00 €**

1.188,20 € **550,00 €**

100,0 % **46,3 %**

Summe Titel 1.1. Vorbereitende Arbeiten

3.109,80 € **800,00 €**

100,0 % **25,7 %**

Holzbau Bohne Schätzung

Titel 1.2. Grundkonstruktion, Dämmung Gebäudehülle Wände, Decken

Position 1.2.1. Wandschale 200mm, Holz-UK, 2x80 mm Miwo 035, UDP 40mm 612,00 m2		
	56,18 €	79,00 €
	34.382,16 €	48.348,00 €
	100,0 %	140,6 %
Position 1.2.2. Wandschale 120mm, Holz-UK, 1x80 mm Miwo 035, UDP 40mm 23,00 m2		
	33,92 €	67,00 €
	780,16 €	1.541,00 €
	100,0 %	197,5 %
Position 1.2.3. Wandschale 80 mm, Holz-UK, 1x80 mm Miwo 035, US-Bahn 22,00 m2		
	84,73 €	52,00 €
	1.864,06 €	1.144,00 €
	100,0 %	61,4 %
Position 1.2.4. Segmente Wandschale 200mm, Zulage für runde Wändflächen 17,00 m2		
	36,08 €	23,00 €
	613,36 €	391,00 €
	100,0 %	63,7 %
Position 1.2.5. Wandschale 120/ 200mm, Zulage schräge Anschlüsse 25,00 m		
	14,42 €	23,00 €
	360,50 €	575,00 €
	100,0 %	159,5 %
Position 1.2.6. Wandschale 200mm, Zulage Ausklinkungen 10,00 St		
	20,02 €	16,00 €
	200,20 €	160,00 €
	100,0 %	79,9 %
Position 1.2.7. Oberer Dachrandabschluss, B=160mm, d=40 57,00 m		
	14,42 €	6,20 €
	821,94 €	353,40 €
	100,0 %	43,0 %
Position 1.2.8. Sockelbohle 2x 8/8cm o. 8/16 cm 176,00 m		
	22,22 €	17,25 €
	3.910,72 €	3.036,00 €
	100,0 %	77,6 %
Position 1.2.9. Nische, Fallrohr DN70-100 11,00 m		
	28,49 €	30,62 €
	313,39 €	336,82 €
	100,0 %	107,5 %
Position 1.2.10. Nische, Fallrohr DN125 30,50 m		
	28,49 €	30,62 €
	868,95 €	933,91 €
	100,0 %	107,5 %
Position 1.2.11. Wandnische, UP-Kästen, B/H/T bis 350/350/120 mm 4,00 St		
	60,59 €	45,30 €
	242,36 €	181,20 €
	100,0 %	74,8 %
Position 1.2.12. Wandnische, UP-Kästen, B/H/T bis 150/150/100 mm 4,00 St		
	60,59 €	35,00 €
	242,36 €	140,00 €
	100,0 %	57,8 %
Position 1.2.13. Sparren, ausstopfen 45,00 m		
	7,22 €	4,70 €
	324,90 €	211,50 €
	100,0 %	65,1 %
Position 1.2.14. Öffnungen und Laibung herstellen, Türen/ Fenster 323,00 m		
	17,84 €	27,00 €
	5.762,32 €	8.721,00 €
	100,0 %	151,3 %
Position 1.2.15. Fensterbankkeil, wassabw. Holzfaser., kasch. Unterbahn, l= 135cm 112,50 m		
	19,56 €	37,50 €
	2.200,50 €	4.218,75 €
	100,0 %	191,7 %

Holzbau Bohne	Schätzung
Position 1.2.16. Plattenanschlüsse - Kompriband 1.560,00 m	
2,41 €	3,05 €
3.759,60 €	4.758,00 €
100,0 %	126,6 %
Position 1.2.17. Winddichte Verklebung bei Lückenschalungen 70,00 m	
2,81 €	2,75 €
196,70 €	192,50 €
100,0 %	97,9 %
Position 1.2.18. Wandeinbauteile, Rohre, dicht anschließen bis DN125 15,00 St	
13,21 €	8,20 €
198,15 €	123,00 €
100,0 %	62,1 %
Position 1.2.19. Wandeinbauteile, Kleinteile, Stahl, dicht anschließen 15,00 St	
13,21 €	9,20 €
198,15 €	138,00 €
100,0 %	69,6 %
Position 1.2.20. Deckenschale 200mm, Holz-UK, 2x80 mm Miwo 035, UDP 40mm 5,00 m2	
49,03 €	85,00 €
245,15 €	425,00 €
100,0 %	173,4 %
Position 1.2.21. Deckenschale 120mm, Holz-UK, 1x80 mm Miwo 035, UDP 40mm 17,00 m2	
32,06 €	79,00 €
545,02 €	1.343,00 €
100,0 %	246,4 %
Position 1.2.22. Deckenschale, Lattung 4/6 cm, Miwo 035, Unterspannbahn 91,00 m2	
29,27 €	58,90 €
2.663,57 €	5.359,90 €
100,0 %	201,2 %
Position 1.2.23. Deckenschale 120/ 200mm, Zulage rund 3,00 m	
44,45 €	23,00 €
133,35 €	69,00 €
100,0 %	51,7 %
Position 1.2.24. Deckeneinbauteile, Rohre, dicht anschließen bis DN150 15,00 St	
10,81 €	8,20 €
162,15 €	123,00 €
100,0 %	75,9 %
Position 1.2.25. Deckeneinbauteile aus Stahl/ Alu, dicht anschließen 16,00 St	
10,81 €	8,40 €
172,96 €	134,40 €
100,0 %	77,7 %
Summe Titel 1.2. Grundkonstruktion, Dämmung Gebäudehülle Wände, Decken	
61.162,68 €	82.957,38 €
100,0 %	135,6 %

Holzbau Bohne	Schätzung
----------------------	------------------

Titel 1.3. Titanzinkarbeiten, Vorhangfassade

Position 1.3.1. Sockelblech, Schwarzstahl, geölt 176,00 lfdm

42,23 €	38,10 €
7.432,48 €	6.705,60 €
100,0 %	90,2 %

Position 1.3.2. Ölung/ Wachsen Stahlblech, nachträglich 176,00 lfdm

14,27 €	6,39 €
2.511,52 €	1.124,64 €
100,0 %	44,8 %

Position 1.3.3. Zulage Ecken 21,00 St

7,63 €	10,00 €
160,23 €	210,00 €
100,0 %	131,1 %

Position 1.3.4. Zulage Versprung 9,00 St

18,01 €	10,00 €
162,09 €	90,00 €
100,0 %	55,5 %

Position 1.3.5. Zulage Aussparung, DN125 und B/H 125/125 mm 1,00 St

74,91 €	10,00 €
74,91 €	10,00 €
100,0 %	13,3 %

Position 1.3.6. Douglasie-Kantholz SI, KVH, vertikal, B/H 40/80 mm 764,00 lfdm

17,10 €	7,20 €
13.064,40 €	5.500,80 €
100,0 %	42,1 %

Position 1.3.7. Douglasie-Kantholz SI, KVH, horizontal, B/H 40/80 mm 224,00 lfdm

18,83 €	7,45 €
4.217,92 €	1.668,80 €
100,0 %	39,6 %

Position 1.3.8. Fassaden-Scharen 40/40/335, Z.- 420 mm 231,00 lfdm

72,38 €	37,60 €
16.719,78 €	8.685,60 €
100,0 %	51,9 %

Position 1.3.9. Fassaden-Scharen 40/40/460, Z.- bis 540 mm 183,00 lfdm

72,38 €	39,60 €
13.245,54 €	7.246,80 €
100,0 %	54,7 %

Position 1.3.10. Fassaden-Scharen 40/40/585, Z.- 670 mm 212,00 lfdm

72,38 €	41,30 €
15.344,56 €	8.755,60 €
100,0 %	57,1 %

Position 1.3.11. Scharren Sondermaß, Passpaneel, Z.- 500 - 560 mm 9,00 lfdm

33,84 €	45,60 €
304,56 €	410,40 €
100,0 %	134,8 %

Position 1.3.12. Scharren Sondermaß, Passpaneel, Z.- 290 - 350 mm 12,40 lfdm

24,18 €	38,50 €
299,83 €	477,40 €
100,0 %	159,2 %

Position 1.3.13. Scharren Vordach, Schrägschnitt, Kassettenkantung, Z.-1165 mm 40,00 St

36,28 €	59,00 €
1.451,20 €	2.360,00 €
100,0 %	162,6 %

Position 1.3.14. Scharren Vordach, Schrägschnitt, Kassettenkantung, Z.-492 mm 20,00 St

20,55 €	39,60 €
411,00 €	792,00 €
100,0 %	192,7 %

Position 1.3.15. Zulage Kassettenkantung f. Fassadenscharen 267,00 St

9,08 €	4,10 €
2.424,36 €	1.094,70 €
100,0 %	45,2 %

Holzbau Bohne	Schätzung
Position 1.3.16. Zulage Scharrenschnitt Rund, r= 1m 1,60 m	
52,40 €	31,20 €
83,84 €	49,92 €
100,0 %	59,5 %
Position 1.3.17. Fassaden-Scharen, Ausbildung Ecke, 40/90/90/40, Z.-260 mm 22,00 lfdm	
15,71 €	38,50 €
345,62 €	847,00 €
100,0 %	245,1 %
Position 1.3.18. Fassaden-Scharen, Ausbildung Ecke, 40/186/95/40, Z.-365 mm 5,00 m	
18,13 €	42,10 €
90,65 €	210,50 €
100,0 %	232,2 %
Position 1.3.19. Verblechung Deckenunterseite 5,00 m2	
18,13 €	65,20 €
90,65 €	326,00 €
100,0 %	359,6 %
Position 1.3.20. Zulage/ Mehraufwand, Abschluss rund, horizontal 3,00 m	
20,55 €	15,00 €
61,65 €	45,00 €
100,0 %	73,0 %
Position 1.3.21. Trennlage Zink / Holz, Tape, UV-beständig 763,00 lfdm	
3,29 €	4,60 €
2.510,27 €	3.509,80 €
100,0 %	139,8 %
Position 1.3.22. Fensterlaibung, linke Schare, vertikal, Z.-330 mm 19,00 lfdm	
53,31 €	44,10 €
1.012,89 €	837,90 €
100,0 %	82,7 %
Position 1.3.23. Fensterlaibung, rechte Schare, vertikal, Z.-330 mm 20,00 lfdm	
53,31 €	41,20 €
1.066,20 €	824,00 €
100,0 %	77,3 %
Position 1.3.24. Fensterlaibung, horizontal/ Sturz, Breite 210mm 40,50 lfdm	
55,73 €	43,90 €
2.257,07 €	1.777,95 €
100,0 %	78,8 %
Position 1.3.25. Tropfblech, über Horizontalholz, Z.- 140mm 413,00 lfdm	
18,07 €	23,60 €
7.462,91 €	9.746,80 €
100,0 %	130,6 %
Position 1.3.26. Zulage Tropfblech, Erweiterung zu Fensterbänke 40,50 lfdm	
16,08 €	12,50 €
651,24 €	506,25 €
100,0 %	77,7 %
Position 1.3.27. Zulage Tropfblech, Erweiterung zu Fensterbänke, rund 2,90 lfdm	
36,43 €	12,50 €
105,65 €	36,25 €
100,0 %	34,3 %
Position 1.3.28. Zulage Lüftungsgitter DN100 Überströmöffnung, TZ 2,00 St	
36,41 €	26,10 €
72,82 €	52,20 €
100,0 %	71,7 %
Position 1.3.29. Zulage bis DN125 Öffnungen, Notüberläufe 7,00 St	
31,61 €	23,90 €
221,27 €	167,30 €
100,0 %	75,6 %
Position 1.3.30. Zulage Einbau Schlüsseltresor, Fibs, Klingelanlage etc. 4,00 St	
126,42 €	45,00 €
505,68 €	180,00 €
100,0 %	35,6 %

Holzbau Bohne	Schätzung
Position 1.3.31. Fassade Rampe, Scharen, UK schräg, Z-bis 670 15,50 m2	
<i>73,98 €</i>	65,20 €
1.146,69 €	1.010,60 €
<i>100,0 %</i>	88,1 %
Position 1.3.32. Fassade Rampe, Abschluss Schare, Z.-510mm 1,00 lfdm	
<i>107,58 €</i>	48,10 €
<i>107,58 €</i>	48,10 €
<i>100,0 %</i>	44,7 %
Position 1.3.33. Einarbeitung Wandkonsolen 4,00 St	
<i>57,64 €</i>	41,20 €
<i>230,56 €</i>	164,80 €
<i>100,0 %</i>	71,5 %
Position 1.3.34. Farbbleche, pulverbeschichtet, Z-35mm 250,00 lfdm	
4,38 €	<i>8,10 €</i>
1.095,00 €	<i>2.025,00 €</i>
100,0 %	<i>184,9 %</i>
Summe Titel 1.3. Titanzinkarbeiten, Vorhangfassade	
<i>96.942,62 €</i>	67.497,71 €
<i>100,0 %</i>	69,6 %

Holzbau Bohne Schätzung

Titel 1.4. Holzfassade

Position 1.4.1. Bauholz, Querschn. 4/8 bis 8/8 cm 0,29 m3		
	605,80 €	355,00 €
	175,68 €	102,95 €
	100,0 %	58,6 %
Position 1.4.2. Abbund von Bauholz 60,00 m		
	8,73 €	4,50 €
	523,80 €	270,00 €
	100,0 %	51,5 %
Position 1.4.3. Diffusionsoff. Fassadenbahn, winddicht, UV-best., VHF 309,00 m²		
	43,93 €	7,10 €
	13.574,37 €	2.193,90 €
	100,0 %	16,2 %
Position 1.4.4. Fassadenbahn Zuschneiden, Anpassen 25,00 m		
	7,61 €	3,20 €
	190,25 €	80,00 €
	100,0 %	42,0 %
Position 1.4.5. Rhombenschalung, UK KVH senkr., Douglasie, 18/80 mm, Fuge 2cm 309,00 m2		
	66,75 €	38,50 €
	20.625,75 €	11.896,50 €
	100,0 %	57,7 %
Position 1.4.6. Eckausbildung vertikal, Douglasie Kantholz, 40/80 mm 86,00 m		
	24,04 €	3,50 €
	2.067,44 €	301,00 €
	100,0 %	14,6 %
Position 1.4.7. Sturz/ Brüstung. horizontal, Douglasie Kantholz, 40/80 191,00 lfdm		
	22,44 €	7,45 €
	4.286,04 €	1.422,95 €
	100,0 %	33,2 %
Position 1.4.8. Laibung seittl., Sturz, Douglasie glattkant, d=18mm, B=200mm 262,00 m		
	22,44 €	4,60 €
	5.879,28 €	1.205,20 €
	100,0 %	20,5 %
Position 1.4.9. Unterdecken, Rombenschalung auf USB 101,50 m2		
	85,47 €	36,10 €
	8.675,21 €	3.664,15 €
	100,0 %	42,2 %
Position 1.4.10. Unterdecken, Rombenschalung, Abhänger 10,00 m2		
	154,82 €	36,10 €
	1.548,20 €	361,00 €
	100,0 %	23,3 %
Position 1.4.11. Zulage Gehrungsschnitt, Ecken vertikal 50,00 m		
	3,13 €	2,10 €
	156,50 €	105,00 €
	100,0 %	67,1 %
Position 1.4.12. Zulage Fassadenschalung rund. 13,00 m2		
	6,42 €	26,50 €
	83,46 €	344,50 €
	100,0 %	412,8 %
Position 1.4.13. Zulage Aussparung Einbauleuchten, Konsolen 31,00 St		
	5,21 €	5,30 €
	161,51 €	164,30 €
	100,0 %	101,7 %
Position 1.4.14. Lärchenschalung, horizontal, glatt 47,00 m2		
	51,81 €	29,20 €
	2.435,07 €	1.372,40 €
	100,0 %	56,4 %
Position 1.4.15. Lärchenschalung, horizontal, glatt, Kleinflächen 27,00 m2		
	69,41 €	32,10 €
	1.874,07 €	866,70 €
	100,0 %	46,2 %

Holzbau Bohne	Schätzung
Summe Titel 1.4. Holzfassade	
62.256,63 €	24.350,55 €
100,0 %	39,1 %

Holzbau Bohne	Schätzung
---------------	-----------

Titel 1.5. Sonstiges zu Holz- und Metallfassade

Position 1.5.1. Tropfkantenblech ü. Tür, Z-150m, Länge bis 120 cm 3,00 St

61,78 €	33,75 €
185,34 €	101,25 €
100,0 %	54,6 %

Position 1.5.2. Insektenschutz, Lochblech 434,00 lfdm

5,78 €	4,89 €
2.508,52 €	2.122,26 €
100,0 %	84,6 %

Summe Titel 1.5. Sonstiges zu Holz- und Metallfassade

2.693,86 €	2.223,51 €
100,0 %	82,5 %

Summe Bereich 1. Fassadenarbeiten - Wärmedämm., Holz, Tintantink

226.165,59 €	177.829,15 €
100,0 %	78,6 %

Holzbau Bohne Schätzung

Bereich 2. Klempnerarbeiten

Titel 2.1. Holzbalkendach - Dachklempnerarbeiten

Position 2.1.1. Ortgangabkantung, Z-250mm 5,00 m

45,92 €	35,00 €
229,60 €	175,00 €
100,0 %	76,2 %

Position 2.1.2. Randabschluss, Rinneneinhang 5,20 m

43,13 €	10,05 €
224,28 €	52,26 €
100,0 %	23,3 %

Position 2.1.3. Dachrinne rund, vorgehängt, Titanzink., Z-333 mm 5,20 m

39,87 €	31,50 €
207,32 €	163,80 €
100,0 %	79,0 %

Position 2.1.4. Randabschluss, 2-tlg. Traufabdeckung/ Rinneneinlauf 4,00 m

81,61 €	47,10 €
326,44 €	188,40 €
100,0 %	57,7 %

Position 2.1.5. Rinnenablaufstutzen NW 100 2,00 St

38,66 €	16,90 €
77,32 €	33,80 €
100,0 %	43,7 %

Position 2.1.6. Fallrohr-Freidlauf EN 612-100-ZN-Y 6,00 St

67,83 €	9,40 €
406,98 €	56,40 €
100,0 %	13,9 %

Position 2.1.7. Fallrohr, rund Titan-Zinkblech, DN 100 33,00 m

29,08 €	24,00 €
959,64 €	792,00 €
100,0 %	82,5 %

Position 2.1.8. Winkelbogen/ Abzw.- Anschluss/ fr. Auslauf, Titanzink 87° 8,00 St

18,53 €	18,60 €
148,24 €	148,80 €
100,0 %	100,4 %

Position 2.1.9. Standrohr, Stahlrohr, DN 100 1,00 St

113,61 €	75,00 €
113,61 €	75,00 €
100,0 %	66,0 %

Position 2.1.10. Attikabohle eben, Keilleisten, inkl. EPS d=60mm 18,00 m

16,43 €	22,30 €
295,74 €	401,40 €
100,0 %	135,7 %

Position 2.1.11. Attikaabdeckung, Titanzink 0,8 mm, Z-800 mm 55,00 m

43,85 €	47,20 €
2.411,75 €	2.596,00 €
100,0 %	107,6 %

Position 2.1.12. Blechabdeckung, Eckausbildung, Zulage 3,00 St

30,03 €	25,00 €
90,09 €	75,00 €
100,0 %	83,3 %

Position 2.1.13. Attika-Rundung Z-800 mm, Zulage 3,50 m

58,99 €	11,00 €
206,47 €	38,50 €
100,0 %	18,6 %

Position 2.1.14. Attikaabdeckung, Titanzink 0,8 mm, Z-600 mm 66,00 m

46,19 €	46,20 €
3.048,54 €	3.049,20 €
100,0 %	100,0 %

Position 2.1.15. Attika-Rundung Z-600 mm, Zulage 7,50 m

55,79 €	10,00 €
418,43 €	75,00 €
100,0 %	17,9 %

Holzbau Bohne	Schätzung
Position 2.1.16. Attikaabdeckung, Titanzink 0,8 mm, Z-400 mm 8,50 m	
<i>46,19 €</i>	45,00 €
<i>392,62 €</i>	382,50 €
<i>100,0 %</i>	97,4 %
Position 2.1.17. Blechabdeckung, Anschluss Verjüngung, Zulage 2,00 St	
<i>99,05 €</i>	14,70 €
<i>198,10 €</i>	29,40 €
<i>100,0 %</i>	14,8 %
Position 2.1.18. Anleiterpunkt an Attika, Blechverstärkung 1,00 St	
<i>315,62 €</i>	85,00 €
<i>315,62 €</i>	85,00 €
<i>100,0 %</i>	26,9 %
Position 2.1.19. Abdeck-/ Trittleche Wandanschlüsse, Z-350 mm, H20 cm 20,00 m	
<i>45,82 €</i>	35,70 €
<i>916,40 €</i>	714,00 €
<i>100,0 %</i>	77,9 %
Summe Titel 2.1. Holzbalkendach - Dachklempnerarbeiten	
<i>10.987,19 €</i>	9.131,46 €
<i>100,0 %</i>	83,1 %

Holzbau Bohne Schätzung

Titel 2.2. Betondach, Rampe - Dachklempnerarbeiten

Position 2.2.1. Fallrohr, waagrecht, PP-gedämmt, 2 Bögen, DN125 8,00 m

42,58 €	17,50 €
340,64 €	140,00 €
100,0 %	41,1 %

Position 2.2.2. Fallrohr, rund Titan-Zinkblech, DN 125 3,50 m

34,72 €	26,50 €
121,52 €	92,75 €
100,0 %	76,3 %

Position 2.2.3. Fallrohr, rund Titan-Zinkblech, DN 100 3,50 m

31,69 €	24,00 €
110,92 €	84,00 €
100,0 %	75,7 %

Position 2.2.4. Fallrohr, waagr, rund Titan-Zinkblech, DN 100 6,00 m

30,89 €	24,50 €
185,34 €	147,00 €
100,0 %	79,3 %

Position 2.2.5. Winkelbogen/ Abzweig - Anschluss/ fr. Auslauf, Titanzink 87° 2,00 St

40,57 €	9,40 €
81,14 €	18,80 €
100,0 %	23,2 %

Position 2.2.6. Winkelbogen/ Abzweig, Titanzink 87°, DN 100 6,00 St

24,51 €	18,60 €
147,06 €	111,60 €
100,0 %	75,9 %

Position 2.2.7. Standrohr, Stahlrohr, DN 125 1,00 St

206,15 €	89,50 €
206,15 €	89,50 €
100,0 %	43,4 %

Position 2.2.8. Brüstungsabdeckung, OSB, Keil, Titanzink 0,8 mm, Z-400 mm 8,50 m

43,79 €	53,20 €
372,22 €	452,20 €
100,0 %	121,5 %

Position 2.2.9. Abdeck-/ Trittleche Wandanschlüsse, Z-300 mm, H20 cm 31,50 m

33,74 €	27,70 €
1.062,81 €	872,55 €
100,0 %	82,1 %

Position 2.2.10. Zulage Abdeck-/ Trittleche Wandanschlüsse, Verschnitt 3,50 m

26,05 €	7,30 €
91,18 €	25,55 €
100,0 %	28,0 %

Position 2.2.11. Abdeckung, Deckenstirn H=50-74cm, 2-tlg, Miwo 035 - 4cm 75,00 m

94,33 €	74,50 €
7.074,75 €	5.587,50 €
100,0 %	79,0 %

Position 2.2.12. Abdeckung, Deckenstirn H=54, 2-tlg, Miwo 035 - 4cm 20,00 m

95,93 €	61,50 €
1.918,60 €	1.230,00 €
100,0 %	64,1 %

Position 2.2.13. Untere Verkleidung Deckenstirn, Z-150mm 45,00 m

23,65 €	26,50 €
1.064,25 €	1.192,50 €
100,0 %	112,1 %

Summe Titel 2.2. Betondach, Rampe - Dachklempnerarbeiten

12.776,58 €	10.043,95 €
100,0 %	78,6 %

Holzbau Bohne Schätzung

Titel 2.3. Fensterbänke

Position 2.3.1. Fensterbankabdeckung, Z 333, L=0,50 bis 2,5 m 7,90 m

36,56 €	37,50 €
288,82 €	296,25 €
100,0 %	102,6 %

Position 2.3.2. Fensterbankabdeckung, Z 333, L= 3,00 m 1,00 St

83,76 €	112,50 €
83,76 €	112,50 €
100,0 %	134,3 %

Position 2.3.3. Fensterbankabdeckung, Z 333, L= 3,21 m 6,00 St

87,48 €	123,50 €
524,88 €	741,00 €
100,0 %	141,2 %

Position 2.3.4. Fensterbankabdeckung, Z 333, L= 4,00 m 1,00 St

118,80 €	195,62 €
118,80 €	195,62 €
100,0 %	164,7 %

Position 2.3.5. Fensterbankabdeckung, Z 333, L= 4,16 m 1,00 St

121,28 €	160,20 €
121,28 €	160,20 €
100,0 %	132,1 %

Position 2.3.6. Zulage, Z 333, L= 4,16 m 1,00 St

121,28 €	30,00 €
121,28 €	30,00 €
100,0 %	24,7 %

Position 2.3.7. Fensterbankabdeckung, Z 270, L= 4,26 m 3,00 St

134,92 €	176,80 €
404,76 €	530,40 €
100,0 %	131,0 %

Position 2.3.8. Fensterbankabdeckung, Z 450, L= 3,21 m 3,00 St

116,32 €	135,90 €
348,96 €	407,70 €
100,0 %	116,8 %

Position 2.3.9. Fensterbankabdeckung, Z 450, L= 5,52 m 3,00 St

179,92 €	135,90 €
539,76 €	407,70 €
100,0 %	75,5 %

Summe Titel 2.3. Fensterbänke

2.552,30 €	2.881,37 €
100,0 %	112,9 %

Holzbau Bohne	Schätzung
---------------	-----------

Titel 2.4. Sonstiges

Position 2.4.1. Titanzink-Abdeckung, TLS; 0,7mm, Z 450, U/L=123 7,00 St

111,21 €	230,00 €
778,47 €	1.610,00 €
100,0 %	206,8 %

Position 2.4.2. Übergangsstück, Ablaufstutzen der Notüberläufe 5,00 St

48,12 €	17,30 €
240,60 €	86,50 €
100,0 %	36,0 %

Summe Titel 2.4. Sonstiges

1.019,07 €	1.696,50 €
100,0 %	166,5 %

Summe Bereich 2. Klempnerarbeiten

27.335,14 €	23.753,28 €
100,0 %	86,9 %

Holzbau Bohne Schätzung

Bereich 3. Stundenlohnarbeiten

Position 3.1. Polier/ Facharbeiter 3,00 Std***Bedarfsposition

<i>51,00 €</i>	45,00 €
<i>153,00 €</i>	135,00 €
<i>100,0 %</i>	88,2 %

Position 3.2. Auszubildender 3,00 Std***Bedarfsposition

33,00 €	<i>40,00 €</i>
99,00 €	<i>120,00 €</i>
100,0 %	<i>121,2 %</i>

Summe Bereich 3. Stundenlohnarbeiten

252,00 €	<i>255,00 €</i>
100,0 %	<i>101,2 %</i>

Summe LV 1901.03_LOS 3 Holz-,Titanzinkfassade-/ Dachklempnerarbeiten

<i>253.752,73 €</i>	201.837,43 €
<i>100,0 %</i>	79,5 %

Holzbau Bohne Schätzung

Zusammenfassung

Titel 1.1. Vorbereitende Arbeiten

3.109,80 € 800,00 €
 100,0 % 25,7 %

Titel 1.2. Grundkonstruktion, Dämmung Gebäudehülle Wände, Decken

61.162,68 € 82.957,38 €
 100,0 % 135,6 %

Titel 1.3. Titanzinkarbeiten, Vorhangfassade

96.942,62 € 67.497,71 €
 100,0 % 69,6 %

Titel 1.4. Holzfassade

62.256,63 € 24.350,55 €
 100,0 % 39,1 %

Titel 1.5. Sonstiges zu Holz- und Metallfassade

2.693,86 € 2.223,51 €
 100,0 % 82,5 %

Bereich 1. Fassadenarbeiten - Wärmedämm., Holz, Tintantink

226.165,59 € 177.829,15 €
 100,0 % 78,6 %

Titel 2.1. Holzbalkendach - Dachklempnerarbeiten

10.987,19 € 9.131,46 €
 100,0 % 83,1 %

Titel 2.2. Betondach, Rampe - Dachklempnerarbeiten

12.776,58 € 10.043,95 €
 100,0 % 78,6 %

Titel 2.3. Fensterbänke

2.552,30 € 2.881,37 €
 100,0 % 112,9 %

Titel 2.4. Sonstiges

1.019,07 € 1.696,50 €
 100,0 % 166,5 %

Bereich 2. Klempnerarbeiten

27.335,14 € 23.753,28 €
 100,0 % 86,9 %

Bereich 3. Stundenlohnarbeiten

252,00 € 255,00 €
 100,0 % 101,2 %

LV 1901.03_LOS 3 Holz-,Titanzinkfassade-/ Dachklempnerarbeiten

253.752,73 € 201.837,43 €
 100,0 % 79,5 %

Nachlass

0,00 € 0,00 €

Summe nach Nachlass

253.752,73 € 201.837,43 €
 100,0 % 79,5 %

19,0 % MwSt

48.213,02 € 38.349,11 €
 100,0 % 79,5 %

Brutto

301.965,75 € 240.186,54 €
 100,0 % 79,5 %