# Kostenberechnung Gehweg Lückenschluss Generationenpark Großpösna

| Baukosten Gehweg Lückenschluss Generationenpark Großpösna | | | |
|---|---|---|---|
| | **Erschließungskosten** | **20.638,00** | **24.559,22** |
| **1.** | **Herstellung Gehweg Lückenschluss** | **20.638,00** | **24.559,22** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Gesamte Maßnahme ca.: | netto: | 20.638,00 € | **brutto** | **24.559,22 €** |

Aufgestellt: 07.12.2020
Kappis Ingenieure GmbH

Ulrich Schaaf

| OZ | Beschreibung | Menge | Einheit | EP | GP |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bauabschnitt** | | | | | |
| **1.** | **Herstellung Gehweg Lückenschluss** | | | | **20.638,00** |
| **1.1.** | **Vorarbeiten** | | | | **2.000,00** |
| 1.1.1. | Baugelände abräumen | 1,00 | psch | 600,00 | 600,00 |
| 1.1.2. | Oberboden abtragen und entsorgen 0,40 m | 64,00 | m³ | 20,00 | 1.280,00 |
| 1.1.4. | Planum herstellen | 160,00 | m² | 0,75 | 120,00 |
| **1.2.** | **Gehweg** | | | | **13.888,00** |
| 1.2.1. | Frostschutzschicht herstellen 30 cm | 48,00 | m³ | 39,00 | 1.872,00 |
| 1.2.2. | Brechsand-Split-Gemisch 4 cm | 6,40 | m³ | 40,00 | 256,00 |
| 1.2.3. | Betonpflaster "Herbstlaub" 8 cm einbauen | 160,00 | m² | 36,00 | 5.760,00 |
| 1.2.4. | Tiefbordstein 8/25 herstellen | 160,00 | m | 25,00 | 4.000,00 |
| 1.2.5. | Randbereiche verdichten und Oberboden wiedereinbauen | 160 | m | 12,50 | 2.000,00 |
| **1.3.** | **Straßenbeleuchtung** | | | | **4.750,00** |
| 1.3.1. | Straßenlaternen liefern und montieren | 1,00 | Stck | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.3.2. | Stromkabel verlegen (inkl. Erdarbeiten) | 50,00 | m | 45,00 | 2.250,00 |