quartier vier
Könneritzstrasse 21, 04229 Leipzig
info@quartiervier.com

1. Nachtragsformular – Prüfung

Rechnungsempfänger:	Gemeinde Großpösna Im Rittergut 1 04463 Großpösna
Objekt	Projekt: 1901 Erstazneubau integrative Kindertagesstätte „Wirbelwind"
Gewerk	LOS 01 Rohbau
Kostengruppe	300
Auftragnehmer	O.H.T Hoch- und Tiefbau GmbH Oschatzer Straße 4 04749 Ostrau
Nachtragsnummer:	HB 2020/17
Eingang:	27.01.2021

Grund des Nachtrages: Titel 5.1.0.0 - geänderte Ausführung der Bodenplattenabdichtung mit bitm. Dichtflansch statt Faserzementkragen in Abst. mit Planung/BL/ BH

Titel 5.1.2.0 - geänderte Ausführung des Fettabscheider, Beton statt PP/Kunststoffschacht in Abst. mit Planung/BL/ BH

Titel 5.1.3.0 - Ausführung statischer Vorgaben von Dübelleistenanschlüsssen sowie Mauerwerks-verbindungen zu Betonbauteilen – diese ware im LV nicht enthalten

--> detaillierte Auflistung der Einzelpositionen siehe Nachtrag des Fachunternehmens / AN

		netto	brutto
Auftragssumme (16% MwSt. aus Jahr 2020)		603.364,70 €	**699.903,05 €**
Nachtrag ungeprüft:		2.341,45 €	2.786,33 €
Nachlass:	0% der Abrechnungssumme	0,00 €	0,00 €
		2.341,45 €	
Entfallende Positionen, bzw. Massenminderungen des Hauptangebotes:			
Position entfällt	- -	0,00 €	
Position entfällt	- -	0,00 €	
Summe NA geprüft		2.341,45 €	
zzgl. MwSt.:	19%	444,88 €	
Bruttonachtragssumme			2.786,33 €
Nachtragsliste, Nachträge geprüft:			
	1. NT	2.341,45 €	
Neue Auftragssumme inkl. Nachträge (19% MwSt. Jahr 2021)		605.706,15 €	**720.790,32 €**

Wir empfehlen aus dem oben genannten Gründen die Leistungen zu beauftragen.

Der Nachtrag wird bestätigt und beauftragt:

Ort, Datum Großpösna, 02.02.2021 Unterschrift

Gemeinde Großpösna
Im Rittergut 1
04463 Großpösna

O.H.T.

Hoch- und Tiefbau GmbH
Oschatzer Straße 4
04749 Ostrau

KOPIE, Eingang
27.01.2021

O.H.T. Hoch- und Tiefbau GmbH, Oschatzer Straße 4, 04749 Ostrau

Hoch-, Tief-, Beton- und Stahlbetonbau

Gemeinde Großpösna
Im Rittergut 1
04463 Großpösna

Datum : 27.01.2021 Seite : 1

Kunden-Nummer :
Projekt-Nummer : 2814
Angebots-Nummer : HB 2020/17

Ihre Nachricht	Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Tag

Nachtrag

Kita Wirbelwind Großpösna
Ersatzneubau - Los 1 - Rohbau
Kindertagesstätte für 156 Kind

04463 Großpösna
Hinter den Gärten 6

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. €	Gesamt €
5.1.0.0	**1. Nachtrag - Bodendurchführungen / Fettabscheider**				
5.1.1.0	**1. Nachtrag - Bodendurchführungen**				
5.1.1.1	**Bodendurchführung, BDF KG2000 DN110, liefern und einbauen** Kraso Bodendurchführung, Typ: BDF KG2000 DN110, mit umlaufender Vierstegdichtung und Folienflansch, Pos: 1 - Grundleitungen Ermittlung Einheitspreis: Lohn: 0,5h x 42,00Eur/h = 21,00€ Material: (siehe Anlage 2) -Kraso BDF: 73,60€ +5% Zuschlag = 77,28€ -Kraso-PU: 15,64€ +5% Zuschlag = 16,42€	**19,000**	**Stck**	**114,70**	**2.179,30**
5.1.1.2	**Bodendurchführung, BDF KG2000 DN125, liefern und einbauen** Kraso Bodendurchführung, Typ: BDF KG2000 DN125, mit umlaufender Vierstegdichtung und Folienflansch, Pos: 1a - Grundleitungen Ermittlung Einheitspreis: Lohn: 0,5h x 42,00Eur/h = 21,00€ Material: (siehe Anlage 2) -Kraso BDF: 80,04€ +5% Zuschlag = 84,04€ -Kraso-PU: 15,64€ +5% Zuschlag = 16,42€	**1,000**	**Stck**	**121,46**	**121,46**
5.1.1.3	**Bodendurchführung, BDF DN110, liefern und einbauen**				

Hausanschrift:
04749 Ostrau
Oschatzer Str. 4
Tel.: 034324 / 21626
Fax: 034324 / 22918

VR-Bank Mittelsachsen
BLZ: 860 654 68 · Konto-Nr. 60 40 97
IBAN: DE94 8606 5468 0000 6040 97
BIC: GENODEF1DL1
www.oht-ostrau.de · mail@oht-ostrau.de

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Ostrau
Eingetragen beim Amtsgericht Chemnitz - HRB 122396
Geschäftsführer: Frank Friedrich, Lutz Höhle
Steuer-Nr. Finanzamt Döbeln 236/115/00335
USt.-IdNr.: DE248157508

Nachtrag

Kita Wirbelwind Großpösna 04463 Großpösna
Ersatzneubau - Los 1 - Rohbau Hinter den Gärten 6

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. €	Gesamt €
	Übertrag :				**2.300,76**
	Kraso Bodendurchführung, Typ: BDF DN110, mit umlaufender Vierstegdichtung und Folienflansch, Pos: 2+13 - TW + Druckleitung Durchführung Pos: 3+12 - Leerrohre / Entlüftung Pos: 4+6 - ELT Ermittlung Einheitspreis: Lohn: 0,5h x 42,00Eur/h = 21,00€ Material: (siehe Anlage 2) -Kraso BDF: 64,40€ +5% Zuschlag = 67,62€ -Kraso-PU: 15,64€ +5% Zuschlag = 16,42€	**7,000**	**Stck**	**105,04**	**735,28**
5.1.1.4	**Bodendurchführung, BDF DN160, liefern und einbauen** Kraso Bodendurchführung, Typ: BDF DN160, mit umlaufender Vierstegdichtung und Folienflansch, Pos: 4+5 - ELT Ermittlung Einheitspreis: Lohn: 0,5h x 42,00Eur/h = 21,00€ Material: (siehe Anlage 2) -Kraso BDF: 75,44€ +5% Zuschlag = 79,21€ -Kraso-PU: 15,64€ +5% Zuschlag = 16,42€	**2,000**	**Stck**	**116,63**	**233,26**
5.1.1.5	**Bodendurchführung, BDF DN315, liefern und einbauen** Kraso Bodendurchführung, Typ: BDF DN315, mit umlaufender Vierstegdichtung und Folienflansch, Pos: 8 - FW Durchführung Ermittlung Einheitspreis: Lohn: 0,8h x 42,00Eur/h = 33,60€ Material: (siehe Anlage 2) -Kraso BDF: 223,56€ +5% Zuschlag = 234,74€ -3 Stk Kraso-PU: 15,64€/Stk +5% Zuschlag = 49,27€	**1,000**	**Stck**	**317,61**	**317,61**
5.1.1.6	**Ringraumdichtung für BDF DN315 liefern und einbauen,** Kraso Ringraumdichtung, Typ DD/GR - DN300, auf Rohraußen 250mm Pos: 8 - FW Durchführung Ermittlung Einheitspreis: Lohn: 0,6h x 42,00Eur/h = 25,20€ Material: (siehe Anlage 2) -Kraso Ringraumdichtung: 291,64€ +5% Zuschlag = 306,22€	**1,000**	**Stck**	**331,42**	**331,42**
5.1.1.7	**Schlauchverbinder DN110, liefern und einbauen** Kraso Schlauchverbinder DN110 für Übergang auf Bodendurchführung BDF, Pos: 4+6 - ELT				

Nachtrag

Kita Wirbelwind Großpösna 04463 Großpösna
Ersatzneubau - Los 1 - Rohbau Hinter den Gärten 6

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. €	Gesamt €
	Übertrag :				**3.918,33**
	Ermittlung Einheitspreis: Lohn: 0,2h x 42,00Eur/h = 8,40€ Material: (siehe Anlage 2) -Kraso Schlauchverbinder: 54,28€ +5% Zuschlag = 56,99€	**2,000**	**Stck**	**65,39**	**130,78**
5.1.1.8	**Schlauchverbinder DN160, liefern und einbauen** Kraso Schlauchverbinder DN160 für Übergang auf Bodendurchführung BDF, Pos: 4+5 - ELT Ermittlung Einheitspreis: Lohn: 0,2h x 42,00Eur/h = 8,40€ Material: (siehe Anlage 2) -Kraso Schlauchverbinder: 58,88€ +5% Zuschlag = 61,82€	**2,000**	**Stck**	**70,22**	**140,44**
5.1.1.9	**Mindermengen zu Pos: 3.3.0.16 - Finor**	**-1,000**	**Stck**	**360,00**	**-360,00**
5.1.1.10	**Mindermengen zu Pos: 3.3.0.17 - Bodendurchführungen DN110**	**-22,000**	**Stck**	**61,00**	**-1.342,00**
5.1.1.11	**Mindermengen zu Pos: 3.3.0.18 - Bodendurchführungen DN110**	**-1,000**	**Stck**	**73,00**	**-73,00**
5.1.1.12	**Mindermengen zu Pos: 3.3.0.3 - Hauseinführung Nahwärme**	**-1,000**	**Stck**	**1.251,00**	**-1.251,00**
5.1.1.0	**1. Nachtrag - Bodendurchführungen**				**1.163,55**
5.1.2.0	**1. Nachtrag - Fettabscheider**				
5.1.2.1	**Generalinspektion der Abscheideranlage,** Generalinspektion: Überprüfung der Abscheideranlage nach DIN 4040-100. Kontrolle der Funktionsfähigkeit von Anlage und Funktionsbauteilen. Prüfung der Bedingungen zum Betrieb der Abscheideranlage. Dichtheitsprüfung nach Vorgaben der DIN 4040-100 mit Prüfbericht. Ermittlung Einheitspreis: Leistung lt. Anlage 3: -Generalinspektion: 800,-€ +5% Zuschlag = 840,-€	**1,000**	**Stck**	**840,00**	**840,00**
5.1.2.2	**Verlängerung der Zuleitungen für Pumpstation** Verlängerung der ELT-Zuleitungen für Pumpstation des Fettabscheiders, da die ausgeschriebene Länge von 10m nicht ausreichend ist.				

Nachtrag

Kita Wirbelwind Großpösna 04463 Großpösna
Ersatzneubau - Los 1 - Rohbau Hinter den Gärten 6

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. €	Gesamt €
	Übertrag :				2.003,55
	Ermittlung Einheitspreis: Material lt. Anlage 4: -Mehrpreis Kabel: 235,50€ +5% Zuschlag = 247,28€	1,000	Stck	247,28	247,28
5.1.2.3	**Zulage Abdeckung D400 für Pumpstation** Ermittlung Einheitspreis: Material lt. Anlage 4: -Mehrpreis Abdeckung: 210,-€ +5% Zuschlag = 220,50€	1,000	Stck	220,50	220,50
5.1.2.4	**Mindermengen zu Pos: 3.8.0.12 - Freiluftsäule**	-1,000	Stck	3.175,00	-3.175,00
5.1.2.0	**1. Nachtrag - Fettabscheider**				**-1.867,22**
5.1.3.0	**1. Nachtrag - Betonarbeiten**				
5.1.3.1	**Maueranschluß an Betonbauteile herstellen,** Maueranschlußschienen in Betonschalungen vor Betonage einmessen und einbauen. Mauerwerksanker zur Verbindung in Mauerwerk einlegen. Ermittlung Einheitspreis: Lohn: 0,15h x 42,00Eur/h = 6,30€ Material: (siehe Anlage 5) - 10,88€/m +5% Zuschlag = 11,42€	90,000	m	17,72	1.594,80
5.1.3.2	**Dübelleisten 2/12/235 liefern, einmessen und einbauen,** Fabrikat: Jordahl Typ: JDA-2-12-235/265 Ermittlung Einheitspreis: Lohn: 0,15h x 42,00Eur/h = 6,30€ Material: (siehe Anlage 6) - Dübelleiste: 6,63€/Stk +5% Zuschlag = 6,96€ - Fracht anteilig: 0,51€/Stk	64,000	Stk	13,77	881,28
5.1.3.3	**Dübelleisten 3/16/235 liefern, einmessen und einbauen,** Fabrikat: Jordahl Typ: JDA-3-16-235/510 und JDA-3-16-235/435 Ermittlung Einheitspreis: Lohn: 0,15h x 42,00Eur/h = 6,30€ Material: (siehe Anlage 6) - Dübelleiste: 11,30€/Stk +5% Zuschlag = 11,87€				

Nachtrag

Kita Wirbelwind Großpösna 04463 Großpösna
Ersatzneubau - Los 1 - Rohbau Hinter den Gärten 6

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. €	Gesamt €
	Übertrag :				1.772,41
	- Fracht anteilig: 0,51€/Stk				
		21,000	**Stk**	**18,68**	**392,28**
5.1.3.4	**Dübelleisten 2/16/235 liefern, einmessen und einbauen,** Fabrikat: Jordahl Typ: JDA-2-16-235/340				
	Ermittlung Einheitspreis: Lohn: 0,15h x 42,00Eur/h = 6,30€ Material: (siehe Anlage 6) - Dübelleiste: 7,54€/Stk +5% Zuschlag = 7,92€ - Fracht anteilig: 0,51€/Stk				
		12,000	**Stk**	**14,73**	**176,76**
5.1.3.0	**1. Nachtrag - Betonarbeiten**				**3.045,12**
5.1.0.0	**1. Nachtrag - Bodendurchführungen / Fettabscheider**				**2.341,45**

KOPIE

Datum : 27.01.2021 Seite : 6
Angebots-Nummer : HB 2020/17

Nachtrag

Kita Wirbelwind Großpösna 04463 Großpösna
Ersatzneubau - Los 1 - Rohbau Hinter den Gärten 6

Zusammenstellung

5.1.1.0	1. Nachtrag - Bodendurchführungen	1.163,55
5.1.2.0	1. Nachtrag - Fettabscheider	-1.867,22
5.1.3.0	1. Nachtrag - Betonarbeiten	3.045,12
5.1.0.0	1. Nachtrag - Bodendurchführungen / Fettabscheider	2.341,45
5.1.0.0	1. Nachtrag - Bodendurchführungen / Fettabscheider	2.341,45
5.0.0.0		2.341,45

Nettobetrag	**2.341,45 €**
MWST 19 %	**444,88 €**
Bruttobetrag	**2.786,33 €**

geprüft:
i.A M. Schmidt qaurtier vier Architekten
Könneritzstr. 21
04229 Leipzig

Prüfung wurde digital durchgeführt

O.H.T.
Hoch- u. Tiefbau GmbH
Oschatzer Straße 4
04749 Ostrau
Tel. 03 43 24 / 2 16 26
i. A. Seidel

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter:	Datum
OHT Hoch- und Tiefbau GmbH Ostrau	**27.01.21**

Baumaßnahme:
Neubau Kita Wirbelwind Großpößna

Angebot für:
1. Nachtrag

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung der Teilleistung [1]	Menge	Mengen-einheit	Zeit-ansatz Stun-den [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]					
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (6+7+8+9)	Angebotener Gesamtspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.01.01	Bodendurchführung BDF, KG2000, DN110	19,00	Stk	0,50	21,00	93,70	-	-	114,70	2.179,30
5.1.01.02	Bodendurchführung BDF, KG2000, DN125	1,00	Stk	0,50	21,00	100,46	-	-	121,46	121,46
5.1.01.03	Bodendurchführung BDF, DN110	7,00	Stk	0,50	21,00	84,04	-	-	105,04	735,28
5.1.01.04	Bodendurchführung BDF, DN160	2,00	Stk	0,50	21,00	95,63	-	-	116,63	233,26
5.1.01.05	Bodendurchführung BDF, DN315	1,00	Stk	0,80	33,60	284,01	-	-	317,61	317,61
5.1.01.06	Ringraumdichtung DN315	1,00	Stk	0,60	25,20	306,22	-	-	331,42	331,42
5.1.01.07	Schlauchverbinder DN110	2,00	Stk	0,20	8,40	56,99	-	-	65,39	130,78
5.1.01.08	Schlauchverbinder DN160	2,00	Stk	0,20	8,40	61,82	-	-	70,22	140,44
5.1.02.01	Generalinspektion	1,00	Stk	-	-	-	-	840,00	840,00	840,00
5.1.02.02	Verlängerung Zuleitung	1,00	Stk	-	-	247,28	-	-	247,28	247,28
5.1.02.03	Zulage Abdeckung	1,00	Stk	-	-	220,50	-	-	220,50	220,50
5.1.03.01	Maueranschluß	90,00	m	0,15	6,30	11,42	-	-	17,72	1.594,80
5.1.03.02	Dübelleiste 2/12/235	64,00	Stk	0,15	6,30	7,47	-	-	13,77	881,28
5.1.03.03	Dübelleiste 3/16/235	21,00	Stk	0,15	6,30	12,38	-	-	18,68	392,28
5.1.03.04	Dübelleiste 2/16/235	12,00	Stk	0,15	6,30	8,43	-	-	14,73	176,76

1) Wird vom AG vorgegeben

2) ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der AN oder ein Nachunternehmer erbringen wird

3) Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4) Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen OZ zugerechnet worden sind.

geprüft:
i.A M. Schmidt qaurtier vier Architekten
Könneritzstr. 21
04229 Leipzig

Prüfung wurde digital durchgeführt

02.02.2021