quartier vier
Könneritzstrasse 21, 04229 Leipzig
info@quartiervier.com

2. Nachtragsformular – Prüfung

Rechnungsempfänger:	Gemeinde Großpösna Im Rittergut 1 04463 Großpösna
Objekt	Projekt: 1901 Erstazneubau integrative Kindertagesstätte „Wirbelwind“
Gewerk	LOS 13 Fenster_Türen
Kostengruppe	300
Auftragnehmer	Holz-Glasbaugesellschaft mbH Seumestr. 124 04249 Leipzig
Nachtragsnummer:	HB 2021-162/1
Eingang:	08.07.2021

Grund des Nachtrages: Im Zuge der Auwertung und der Auftragsvergabe wurden Leistungen (Außentüren und Fenster) aus wirtschaftlichen Gründen nicht beauftragt. Diese wurden noch einmal neu angeboten mit modifizierten, jedoch technisch gleichwertigem Konstruktionen. Die Positionen zu Beschlägen und Anbauteilen, sowie die notwendigen Parameter in Hinblick auf absturzsichernde Verglasung und Schallschutzanforderungen wurden noch einmal durchgearbeitet und in Teilen den Notwendigkeiten angepasst.
Mit dem Vergabevorschlag wurde eine Auftragsumme von 277.243,03€ inkl. Rückstellungen in Aussicht gestellt. Mit diesem Nachtragangebotes wird diese Summe unterschritten.

		netto	brutto
Auftragssumme		209.573,02 €	**249.391,89 €**
Nachtrag ungeprüft (ohne Mindermengen):		5.425,85 €	6.456,76 €
Nachlass:	0% der Abrechnungssumme	0,00 €	0,00 €
		5.425,85 €	

Entfallende Positionen, bzw. Massenminderungen des Hauptangebotes:

Position/ geschätzter Leistungspuffer	
S. beiliegende Auflistung des Nachtragsangebotes	0,00 €
gesamt:	0,00 €

Summe NA geprüft		5.425,85 €	
zzgl. MwSt.:	19%	1.030,91 €	
Bruttonachtragssumme			6.456,76 €

Nachtragsliste, Nachträge geprüft:

1. NT	11.417,88 €
2. NT	5.425,85 €
Nachträge gesamt	16.843,73 €

Neue Auftragssumme inkl. Nachträge (19% MwSt. Jahr 2021)	226.416,75 €	**269.435,93 €**

Wir empfehlen aus dem oben genannten Gründen die Leistungen zu beauftragen.

Der Nachtrag wird bestätigt und beauftragt:

Ort, Datum Unterschrift

HOLZ-GLASBAUGESELLSCHAFT mbH

Bautischlerei · Glaserei · Meisterbetrieb · Mitglied der Glaserinnung Leipzig · **www.holz-glasbau.de**

Seumestr. 124 · 04249 Leipzig · Tel. 0341/41 54 00 · Fax 0341/415 40 40 · e-mail: handwerk@holz-glasbau.de

PQ VOB eingetragen beim Verein für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. unter der Registriernummer 010.030850

- Eigene Herstellung und Montage von Fenstern und Türen aus Holz in allen Ausführungen
- Denkmalschutz, Schaufensterbau
- IV 68, 78 und 90, Passivhaus-, WK2-Sicherheits-Fenster und Türen aus eigener Herstellung
- Kunststoff-, Holz/Alu-fenster und -Türen
- Reparatur und Service an Fenstern, Türen, Verglasungen und Beschlägen
- Rollläden, Jalousien, Raffstore, Fliegengitter
- Brandschutztüren und Fenster, Sicherheitstüren und Fenster
- Nachrüstung von mechanischer Sicherheit
- Verkauf von Bauelementen und Zubehör

Gemeinde Großpösna
Im Rittergut 1
04463 Großpösna

EINGEGANGEN AM 08. JULI 2021

Kostenvoranschlag

Nummer	: 2021-262/1
Datum	: 07.07.2021
Seite	: 1
Bearbeiter	: CP

BV: , KITA Wirbelwind

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit übersenden wir Ihnen unser Angebot und würden uns über Ihren Auftrag freuen.

Pos	Menge	Beschreibung	E-Preis	G-Preis
		02. Nachtragsangebot zum Auftrag Nr.: B 10 / 2021-1 vom 29.03.2021 BV : Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte "Wirbelwind"		
224	1	Zulage zu LV Pos. 2.14 für Ausführung der unteren Verglasung als Absturzsicherung F 1.11	1314,00	1314,00
225	1	Minderpreis LV Pos. 2.15 bei Ausführung 224, da Absturzsicherung besser SSK III	-231,61	-231,61
310	6	Minderpreis LV Pos. 3.1 für Ausführung RwP 37 dB	-89,11	-534,66
330	1	Minderpreis LV Pos. 3.3 für Ausführung RwP 37 dB	-1234,24	-1234,24
340	1	Minderpreis LV Pos. 3.4 für Ausführung RwP 37 dB	-152,95	-152,95
511	1	Außentür wie im LV Pos. 5.1 mit Blendrahmen , ohne weitere Anforderungen , ohne Türschließer, Schloß, ohne Drücker- und Knaufgarnitur , kein Panik Maß : ca. 122 x 195 cm Ort : AT 0.08	2921,75	2921,75

Übertrag 2082,29 Eur

Kostenvoranschlag

Gemeinde Großpösna
04463 Großpösna

Nummer 2021-262/1

Datum : 07.07.2021
Seite : 2

Pos	Menge	Beschreibung	E-Preis	G-Preis
			Übertrag von Seite 1:	2082,29 Eur
512	1	Außentür wie im LV Pos. 5.1 wie vor, jedoch Maß : ca. 122 x 210 cm Ort : AT 0.09	2966,88	2966,88
520	1	wie in LV Pos. 5.2 beschrieben (Klappoberlicht)	435,00	435,00
560	1	wie in LV Pos. 5.3 beschrieben , jedoch ohne Oberlicht , ohne Türschließer , kein F / T 30 Maß : ca. 113 x 190 cm Ort : AT 1.10	2498,83	2498,83
590	1	wie Vorposition , Maß : 88 x 213,5 cm jedoch mit WC - Beschlag	2635,08	2635,08
		LV Pos. 4.7 F 1.16 war bis jetzt nur auf EP. gesetzt ; (Tür entfällt) nur noch Glaselement		
		Holzfenster in Kiefer keilgezinkt 3-lagig verleimt Holzstärke 68 mm Doppelfalz und Doppelzapfen, umlaufende Dichtung, ~~eloxierte Regenschiene, Verglasung~~ mit ~~Belüftungsnut~~, innen und außen versiegelt.		
660	1	 Element-gerade Festrahmenelement Material: RAL Farbe Montage: Altbau Glas: Iso 4/16/4 Ug 1,1 Swisspacer oder glw. ~~Beschlag: ROTO NT~~ 2465 mm x 1715 mm mit VSG i + a , ohne Fensterbank ! OG. FT 1.16	1494,01	
			1494,01	1494,01
722	19	als Ersatz für LV Pos. 7.2.2 Hoppe Paris Rosettengarnitur Edelstahl PZ gelocht Drücker / Knauf E 58 Mengenminderung	-50,94	-967,86
723	1	als Ersatz für LV Pos. 7.2.3 Hoppe Paris Edelstahl , jedoch Feuerschutz Drücker / Drücker Mengenminderung	-54,57	-54,57
			Übertrag	11089,66 Eur

Kostenvoranschlag

Gemeinde Großpösna
04463 Großpösna

Nummer 2021-262/1

Datum : 07.07.2021
Seite : 3

Pos	Menge	Beschreibung	E-Preis	G-Preis
			Übertrag von Seite 2:	11089,66 Eur
724	29	als Ersatz für LV Pos. 7.2.4 / 5 Hoppe Paris Edelstahl , jedoch außen Knopf Langschild ES 1 mit ZA ; innen Rosettengarnitur mit Türgriff Paris ; kein Panikbeschlag !!	-150,13	-4353,77
725	20	Hoppe Paris Edelstahl, jedoch außen Knopf Langschild ES 1 mit Türgriff Paris als Langschild innen und außen ; kein Panikbeschlag (7.2.5)	114,71	2294,20
726	20	Zulage Panikfunktion D analog Pos. 7.2.6 Mengenminderung	-142,23	-2844,60
727	16	Zulage Panikfunktion E analog Pos. 7.2.7 Mengenmehrung	90,21	1443,36
736	24	LV Pos. 7.2.6 Zulage Panikschloß D entfällt - auf Grund neuer Produktkonfiguration	-218,00	-5232,00
737	4	LV Pos. 7.2.7 Zulage Panikschloß E entfällt - auf Grund neuer Produktkonfiguration	-53,00	-212,00
860	1	LV Pos. 8.6 Aktivierung Paramentrierung, Inbetriebnahme und Einweisung der Sonnenschutzsteuerung lt. LV Pos.	706,00	706,00
910	13	LV Pos. 9.1 Klemmschutz Nebenschließkante , Bandseite lt. LV ; Mengenmehrung	60,00	780,00
920	13	LV Pos. 9.1 Klemmschutz Nebenschließkante , Gegenbandseite lt. LV ; Mengenmehrung	135,00	1755,00
			Übertrag	5425,85 Eur

Kostenvoranschlag

Gemeinde Großpösna
04463 Großpösna

Nummer 2021-262/1

Datum : 07.07.2021
Seite : 4

Pos	Menge	Beschreibung	E-Preis	G-Preis
		Übertrag von Seite 3:		5425,85 Eur
		Summe Netto		5425,85 Eur
		19,00% Mehrwertsteuer aus 5425,85 Eur		1030,91 Eur
		Summe Brutto		6456,76 Eur

Sofort nach Rechnung zahlbar ohne Abzug.

Das Angebot ist ohne Erlaubnis ganz oder teilweise nicht an Dritte, gemäß Urhebergesetz und BGB, zu überlassen.

Andere Zahlungsbedingungen behalten wir uns vor.
Unser Angebot halten wir 2 Wochen aufrecht und ist freibleibend.

Auf Grund der aktuellen Marktsituation behalten wir uns, trotz obiger Angebotsbindefrist, in Abhängigkeit vom Ausführungszeitraum Preisanpassungen vor. In diesem Fall wird , zur Bestätigung durch Sie, eine Auftragsbestätigung erstellt.

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und würden uns über eine Auftragerteilung freuen. Für Rückfragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

F. Engelage
Geschäftsführer

Holz-Glasbaugeseilschaft mbH
Seumestraße 124 · 04249 Leipzig
Tel.: 0341/415400 · Fax: 0341/4154040

KONTROLLIERT AM 08. JULI 2021

quartiervier.com